

[\(/\)](#)

Inventaris



[Contact \(/contact\)](/contact)

[Downloads \(/downloads\)](/downloads)

[Hergebruik \(/hergebruik\)](/hergebruik)

[Over ons \(https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons\)](https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons)


[MENU](#)

ERFGOEDOBJECT

Heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee

landschappelijk geheel

ID: 135053 **URI:** <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135053> 



Juridische gevolgen

- omvat de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Hoge Mouw (<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/4859>)
Deze bescherming is geldig sinds 15-04-1988
- omvat de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Langenberg, De Bergen en Goor Akkers (<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/4865>)
Deze bescherming is geldig sinds 01-06-1992
- omvat de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie: tuin en omgeving (<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/4889>)
Deze bescherming is geldig sinds 30-09-1974

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Kasterlee

Deelgemeente

Kasterlee, Lichtaart

Straat

Onbepaald

Locatie

Kasterlee, Lichtaart (Kasterlee)

Nauwkeurigheid zone

Tot op 15m

Oppervlakte zone

2 843 240m²

Fysieke status

Bewaard

Erfgoedwaarde

Aanwezig

Typologie: [bomenrijen \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1655\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1655), [hakhoutstoven \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1711\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1711), [holle wegen \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1214\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1214), [landduinen \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2015\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2015), [naaldbossen \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1844\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1844), [plaggenbodems \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2044\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2044), [restheuvels \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2004\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2004), [urnengraven \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1243\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1243), [zandwinning \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1306\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1306)

Beschrijving

Het landschap 'Heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee' situeert zich tussen de bewoningskernen van Lichtaart en Kasterlee in de centrale Antwerpse Kempen. Het gebied wordt begrensd door de Olmenlaan, Kasterleesteenweg en Lichtaartsebaan in het noorden, de bebouwing van Kasterlee en de Geelsebaan in het oosten, Venheide, Hukkelenbergen, de Stenenstraat en de Bekenbaan in het zuiden en tot slot de Kasterleesteenweg in het westen. Deze heuvelrug is een schakel uit de

duinenketen Nijlen-Kasterlee. Geofysisch behoort het tot hetzelfde systeem als de heuvelrug Herentals-Kasterlee (<https://id.erfgoed.net/teksten/370591>). Het gebied wordt gekenmerkt door stuifzandduinen, waarvan de Hoge Mouw de opvallendste is.

De macrostructuur van de heuvelrug is ontstaan door geologische processen die hier miljoenen jaren geleden plaatsgrepen. Op de kamlijn van de heuvelrug zit het tertiair substraat (2 tot 66 miljoen jaar geleden afgezet) aan de oppervlakte. Het zijn matig ontwikkelde bodems, met een typische roodbruine verweringshorizont. Ten noordoosten van de kamlijn zijn de tertiaire afzettingen tijdens het pleistoceen (2 miljoen tot 10000 jaar geleden) met dekzanden bedekt. Wind en rivieren voerden respectievelijk in koude periodes afgewisseld met warmere interglaciale tijden deze dekzanden aan. Achter de kamlijn vormden ze stuifzandcomplexen met landduinen. Paraboolduinen (<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300880>), zoals de Hoge Mouw en de Zwarteberg, ontstonden hoogstwaarschijnlijk pas op het einde van de (voorlopig) laatste ijstijd, tijdens het jonge dryas, zo'n 12.000 jaar geleden, als gevolg van klimatologisch bepaalde zandverstuivingen. Middeleeuwse en postmiddeleeuwse verstuivingen accentueerden de al massieve zandstructuren nog meer.

Aan de zuidzijde vertoont de heuvelrug een steil front, terwijl de naar het noorden aflopende helling veel zachter verloopt. Het front is tussen Goor en Hukkelbergen op talloze plaatsen door de mens afgegraven, als zandwinning of voor de ontginning van ijzerzandsteen.

De actuele structuur en vegetatie van het gebied is het resultaat van een eeuwenlang menselijk ingrijpen. Binnen dit landschap vinden we nog verschillende sporen van deze antropogene invloed terug. Zo treffen we ten westen van de Hoge Mouw nog vele structuren van plaggenakkers aan met restanten van houtkanten of -wallen rond kleine percelen (<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300723>). Een deel van de heuvelrug was vanuit Lichtaart tot aan de gehuchten Goor, Hukkelbergen en Stenenstraat met akkers bedekt. Om deze zandige bodems toch voor akkerbouw geschikt te maken, was het gebruik van plaggenmest noodzakelijk. Tot in de 18de eeuw lag dit open akkergebied te midden van een groot heidegebied. De perceelsafsluitingen kwamen er pas in de 19de eeuw als gevolg van de privatisering van het hele gebied. In die periode kwam ook de bebossing van de heuvelrug op gang, eerst in Kasterlee en in de 20ste eeuw volgde ook Lichtaart. Tegen 1960 was bijna de volledige heuvelrug met naaldhout bebost, met uitzondering van enkele duintoppen. De stuifduinen geven een variatie aan bodemstructuren en microgradiënten, wat resulteert in een structuurrijke vegetatie die zich o.a. vertaalt in een gevarieerde ondergroei van de bossen.

Nog meer erfgoedwaarden zijn de typische en opvallende holle wegen (<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300871>), die de heuvelrug op de steile zuidflank dwarsen; de aanwezigheid van karrensporen (<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300873>); het prachtige, grillige gevormde eikenhakhout (<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300745>) op de duintoppen van de Kabouterberg en de Zwarteberg, de restanten van een laat-middeleeuwse konijnenwarande (<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300878>) en de zogenaamde 'duivelskuilen' (<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300742>) waarvan de functie en het ontstaan niet helemaal duidelijk is.

Op de heuvelrug zijn ook enkele locaties van archeologische sites uit IJzer- en Bronstijd bekend, waaronder een vermoedelijk grafveld waar in het verleden verschillende scherven van urnen zijn gevonden. De verwachting is dat op de heuvelrug ook grafheuvels hebben gelegen, omwille van de typische zichtlocatie. Op de rand van de vallei van de Kleine Nete zijn verschillende

steentijdvondsten gedaan. Deze vondsten situeren zich buiten het gebied, maar het vermoeden bestaat dat ook de heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee heel wat archeologisch potentieel heeft.

De Britse militaire begraafplaats (<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47277>) -voor 97 Britse en 3 Canadese soldaten-, in de oostelijke rand van dit landschap, herinnert aan het bevrijdingsoffensief van de Tweede Wereldoorlog.

Recente ontwikkelingen

In februari 2014 werd de ondertunneling van de heuvelrug bij de aanleg van de verbindingsweg (N19g) tussen Geel en Kasterlee voor het publiek opengesteld. Uit de graafwerken aan de tunnel kwamen verschillende grote blokken ijzerzandsteen met fossiele schelpen. Boven het tunneldak zal in het bos op de heuvelrug een strook boomvrij blijven. Dat is ook het geval voor de hoogspanningslijn op Lichtaarts grondgebied.

- Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
- Ministerie van Financiën, Gewestelijk Kadaster Antwerpen, Kadasterarchief, Leggers primitief kadaster Kasterlee: Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (model 208) en model 209.
- Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
- Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
- DEWALQUE G. 1876: *Note sur le dépôt scaldisien des environs d'Herenthals*, Annales de la Société géologique de Belgique 3, Luik, 7-11.
- GEETS S. 1962: Stratigrafische positie van het Poederliaan in de Antwerpse Kempen, *Natuurwetenschappelijk Tijdschrift* 44, 143–52.
- LIEVENS J. 1970: *Lichtaart: een licht in de Kempen*, Lichtaart.
- MEESTERS L. 1992: De heuvelrug tussen Herenthals en Kasterlee, *M&L* 11/2, 25-40.
- PRIMIS F. 1937: De heide en hare bebossing in de geschiedenis, *Kempische landschapsgeschiedenis*, Antwerpen, 27-37.
- STROOBANT L. 1920: *Les nécropoles à incinération de Casterlé (Anvers)*, Antwerpen.
- VAN GORP J. & VAN GORP A. s.d. [ca. 1938]: *Gids voor Kasterlee*, s.l.
- VAN GORP J. s.d. [1946]: *Kasterlee: geschiedenis, toerisme, folklore, legende. Historische verhalen*, Kasterlee.
- VAN GORP J. s.d. [na 1945]: *Wandelingen doorheen het mooie Kasterlee*, Kasterlee.
- Mondelinge mededelingen Jan Coymans, Kasterlee.
- BASTIAENS J. & VERBOVEN H. 2015: Verscheidene terreinbezoeken van de heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee, maart-april 2015.

Auteurs : [Verboven, Hilde \(https://id.erfgoed.net/auteurs/136\)](https://id.erfgoed.net/auteurs/136); [Bastiaens, Jan \(https://id.erfgoed.net/auteurs/215\)](https://id.erfgoed.net/auteurs/215)

Datum : 2015

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: [Agentschap Onroerend Erfgoed \(https://id.erfgoed.net/auteurs/501\)](https://id.erfgoed.net/auteurs/501)

[Bekijk alle teksten \(/erfgoedobjecten/135053/teksten\)](/erfgoedobjecten/135053/teksten)

Relaties



Omvat

[Akkerranden onder bos](https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300723) (<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300723>)



Omvat

[Duivelskuilen op de heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee](https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300742) (<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300742>)



Omvat

[Historische wegtracés: Lijkweg, Kerkweg, karrensporen](https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300873) (<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300873>)



Omvat

Holle wegen op de heuvelrug Kasterlee-Lichtaart

<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300871>



Omvat

Paraboolduinen met eikenhakhout en konijnenwarande in het stuifzandcomplex op de heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee

<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300880>



Is deel van

Kasterlee (<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13271>)

Je kan deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2023: Heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee [online]
<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135053> (<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135053>)
(Geraadpleegd op 09-01-2023)

Beheerder fiche: **Agentschap Onroerend Erfgoed**

Contact





Heb je een vraag of opmerking over deze fiche?

Meld het ons via het contactformulier (/contact?uri=https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135053).



Vlaanderen
verbeelding werkt

Onroenderfgoed.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door het agentschap Onroerend Erfgoed
(<https://www.onroenderfgoed.be/over-ons>)

PRIVACYVERKLARING

([HTTPS://WWW.ONROENDERFGOED.BE/PRIVACYVERKLARING](https://www.onroenderfgoed.be/privacyverklaring))

JURIDISCHE INFORMATIE

([HTTPS://WWW.ONROENDERFGOED.BE/JURIDISCHE-INFORMATIE](https://www.onroenderfgoed.be/juridische-informatie))

[\(/\)](#)

Inventaris

[Contact \(/contact\)](/contact)[Downloads \(/downloads\)](/downloads)[Hergebruik \(/hergebruik\)](/hergebruik)[Over ons \(https://www.onroenderfgoed.be/over-ons\)](https://www.onroenderfgoed.be/over-ons)[MENU](#)

ERFGOEDOBJECT

Akkerranden onder bos

landschappelijk element

ID: 300723 **URI:** <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300723> 



[Bekijk alle 2 beelden in de beeldbank >](https://beeldbank.onroenderfgoed.be/images?sort=type&erfgoedobject=https://id.erfgoed.net/e)
(<https://beeldbank.onroenderfgoed.be/images?sort=type&erfgoedobject=https://id.erfgoed.net/e>)

Juridische gevolgen

- is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Langenberg, De Bergen en Goor Akkers (<https://inventaris.onroenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/4865>)

Deze bescherming is geldig sinds 01-06-1992

Gemeente

Kasterlee

Deelgemeente

Lichtaart

Straat

Hoge Weg

Locatie

Hoge Weg (Kasterlee)

Nauwkeurigheid zone

Tot op 15m

Oppervlakte zone

30 609m²

Fysieke status

Bewaard

Erfgoedwaarde

Aanwezig

Typologie: [houtkanten \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1679\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1679)

Context: [perceelsgrenzen \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2165\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2165)

Datering: [nieuwste tijd \(https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1237\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1237)

Soort: [Quercus \(https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/297\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/297)

Beschrijving

In het huidige naaldbos op de [heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee \(https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135053\)](https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135053) komen verschillende houtkanten, onder andere van voormalig eikenhakhout voor. Het zijn de restanten van het oude akkerareaal van Lichtaart, dat zich tot op de heuvelrug uitbreidde. Tot in de 18de eeuw lag dit open akkergebied te midden van de heidevegetatie. Begin 19de eeuw breidde het akkerareaal naar Kasterlee uit (Goorse Akkers) en kwam ook de bebossing van de heuvelrug op gang. Als gevolg van de privatisering die daarmee gepaard ging, werden de akkertjes in het vroeger open gebied in toenemende mate met perceelsranden begrensd, hoofdzakelijk houtkanten die de vorm van (dubbele) bomenrijen of hakhout konden aannemen.

Terwijl de heuvelrug in Kasterlee tegen 1869 grotendeels bebost was, hield het akkerareaal in Lichtaart langer stand. Een mogelijke verklaring is dat kleine eigenaars moeite hadden met de financiering van de omvorming naar bos. De return op investeringen liet lang op zich wachten, want het duurde tientallen jaren vooraleer het eerste hout kon worden geoogst. Maar op zandige gronden brachten ook de akkers weinig op. Toen eind 19de – begin 20ste eeuw een algehele verschuiving in de landbouw ten nadele van het akkerareaal plaats vond en ook de vraag naar stuthout in de mijnbouw hoge prijzen garandeerde, werden de kleine akkerpercelen op marginale gronden opgegeven. In 1929 was het bosareaal op het vroegere akkergebied duidelijk uitgebreid.

Tegen 1960 lag bijna de hele heuvelrug onder bos. Maar de akkerrandpercelen bleven in vele gevallen als houtkanten in het opgroeiende bos staan. Daardoor zijn tot op vandaag nog altijd duidelijke sporen van deze akkerperceelsgrenzen temidden het naaldhout zichtbaar. Door de concurrentie met het hoog opgroeiende naaldhout komen ze wel in de verdrinking.

- Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
- Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000, kaartblad 16-4 (1869)
- Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000, kaartblad 16-4 (1929)
- Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000, kaartblad 13/3-4 (1960)
- Topografische basiskaart numerieke reeks, Nationaal Geografisch Instituut, uitgegeven in 2009, schaal 1:10.000.

- BASTIAENS J. & VERBOVEN H. 2015: Verscheidene terreinbezoeken van de heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee, maart-april 2015.

- CARIS J. 2008: *Beheer Kleine Landschapselementen*, onuitgegeven stageverslag HAS Den Bosch, opleiding Tuin –en Landschapsmanagement.

Auteurs : [Verboven, Hilde \(https://id.erfgoed.net/auteurs/136\)](https://id.erfgoed.net/auteurs/136); [Bastiaens, Jan \(https://id.erfgoed.net/auteurs/215\)](https://id.erfgoed.net/auteurs/215)

Datum : 2015

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: [Agentschap Onroerend Erfgoed \(https://id.erfgoed.net/auteurs/501\)](https://id.erfgoed.net/auteurs/501)

Relaties



Is deel van

[Heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee](https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135053)

[\(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135053\)](https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135053)

Je kan deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2023: Akkerranden onder bos [online]

<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300723> (<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300723>)

(Geraadpleegd op 09-01-2023)

Beheerder fiche: **Agentschap Onroerend Erfgoed**




Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche?

Meld het ons via het contactformulier ([/contact?](/contact?uri=https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300723)

[uri=https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300723](https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300723)).



Vlaanderen
verbeelding werkt

Onroerenderfgoed.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door [het agentschap Onroerend Erfgoed](https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons)
(<https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons>)

PRIVACYVERKLARING

([HTTPS://WWW.ONROERENDERFGOED.BE/PRIVACYVERKLARING](https://www.onroerenderfgoed.be/privacyverklaring))

JURIDISCHE INFORMATIE

([HTTPS://WWW.ONROERENDERFGOED.BE/JURIDISCHE-INFORMATIE](https://www.onroerenderfgoed.be/juridische-informatie))

[\(/\)](#)

Inventaris

[Contact \(/contact\)](/contact)[Downloads \(/downloads\)](/downloads)[Hergebruik \(/hergebruik\)](/hergebruik)[Over ons \(https://www.onroenderfgoed.be/over-ons\)](https://www.onroenderfgoed.be/over-ons)[MENU](#)

BESCHERMD CULTUURHISTORISCH LANDSCHAP

Langenberg, De Bergen en Goor Akkers

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 01-06-1992 tot heden

ID: 4865 **URI:** <https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4865> 



Besluiten

De Langenberg, De Bergen en de Goor Akkers (<https://id.erfgoed.net/besluiten/2428>)

definitieve beschermingsbesluiten: 01-06-1992 ID: 2428

Rechtsgevolgen

i Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website (<https://www.onroerenderfgoed.be/de-gevolgen-van-een-bescherming>).

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Kasterlee

Deelgemeente

Kasterlee, Lichtaart

Straat

Bekenbaan, Goor, Hoge Weg, Holle weg, Lichtaartsebaan, Pastoor Dergentstraat, Weygerberg

Locatie

Bekenbaan, Goor, Hoge Weg, Holle weg, Lichtaartsebaan, Pastoor Dergentstraat, Weygerberg (Kasterlee)

Nauwkeurigheid zone

Tot op 15m

Oppervlakte zone

1 444 695m²

Beschermingsdossiers

4.03/13017/108.1**OA001592**

Typologie: [agrarische landschappen \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2103\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2103), [gemengde bossen \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1845\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1845), [holle wegen \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1214\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1214), [houtkanten \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1679\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1679), [landduinen \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2015\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2015), [plaggenbodems \(https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2044\)](https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2044)

[Project beschermingsdatabank 2013-2016](https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/1028)

(<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/1028>) (beschermingen: van 01-01-2013 tot 30-06-2016)

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat De Bergen en de Goor Akkers, een gebied op de heuvelrug tussen Herentals en Kasterlee, en de Langenberg, een landduinen complex.

Waarden

De Langenberg, De Bergen en de Goor Akkers zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

historische waarde

-

esthetische waarde

-

Aanduiding van Is de omvattende bescherming van

Akkerranden onder bos

(<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300723>)



Hoge Weg (Kasterlee)

In het huidige naaldbos op de heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee komen verschillende houtkanten, onder andere van voormalig eikenhakhout voor. Het zijn de restanten van het oude akkerareaal bij Lichtaart, dat tot in de 18de-19de eeuw te midden de heidevegetatie lag. Naarmate de bebossing op de heuvelrug in de 19de-20ste steeds meer toenam, kwamen de houtkanten onder een etage naaldhout te liggen.

Sint-Jozefkapel

(<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/47351>)



Pastoor Dergentstraat zonder nummer (Kasterlee)

In het bos, op een verhevenheid gelegen kapel op rechthoekige plattegrond onder zadeldak.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee

(<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135053>)



Kasterlee, Lichtaart (Kasterlee)

Het gebied ligt op de Kempische heuvelrug, die van tertiaire oorsprong is. Het zuidfront van de rug is op veel plaatsen afgegraven, om zand of ijzerzandsteen te winnen. Op de rug komen uitgestrekte stuifzandformaties voor, met ook enkele Laatglaciale paraboolduinen. Het landschap wordt gedomineerd door in de 19de en 20ste eeuw aangelegde dennenbossen. In het westen van de ankerplaats zijn de dennenbossen aangelegd op plaggenbodems, die daarvoor tot het traditionele akkerland van Lichtaart behoorden. De vele eikenrijen getuigen daar nog van. Bijzonderheden zijn de holle wegen, de karrensporen, het grillige eikenhakhout op de duintoppen van de Kabouterberg en de Zwarteberg, de grove dennen met 'steltwortels', de Duivelskuilen, de restanten van grafvelden uit de Metaaltijden, de Britse militaire begraafplaats en de het laatmiddeleeuwse gebruik als konijnenwarande.

Beheerder fiche: **Agentschap Onroerend Erfgoed**

Contact



Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? [Meld het ons via het contactformulier \(/contact?uri=https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4865\).](#)



Vlaanderen
verbeelding werkt

Onroerenderfgoed.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door [het agentschap Onroerend Erfgoed](#)
(<https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons>)

PRIVACYVERKLARING

([HTTPS://WWW.ONROERENDERFGOED.BE/PRIVACYVERKLARING](https://www.onroerenderfgoed.be/privacyverklaring))

JURIDISCHE INFORMATIE

([HTTPS://WWW.ONROERENDERFGOED.BE/JURIDISCHE-INFORMATIE](https://www.onroerenderfgoed.be/juridische-informatie))